

MEMORIAL DE CALCULO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DA RUA CHICO BAIANO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FORMULAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	m ²	644,00	Rua Chico Baiano (92x7)
2	PAVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE			
2.1	O REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTON INTERMEDIÁRIO	m ²	644,00	Rua Chico Baiano (92x7)
2.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E=6CM - FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	552,00	Rua Chico Baiano (92x6)
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM PLUVIAL			
3.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12X16,7X35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	mts	190,00	Rua Chico Baiano(92x2)+6
3.1.1	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG	unid	184,00	Rua Chico Baiano(92x2)

CARLOS WAGNER GOMES MOTA

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros