



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Praça Ernani Pereira, 291 - Centro - Cep: 39.492.000 - CNPJ nº 25.209.156/0001-08

Email: [Prefpedras@yahoo.com.br](mailto:Prefpedras@yahoo.com.br) - Tel: (38) 3622-4140

**PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS**



GOVERNO DO MUNICÍPIO  
Adm. COMPROMISSO COM O TRABALHO

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS**

#### **- RUA CHICO BAIANO**

Estas especificações têm por objetivo orientar os serviços de calçamento em blockets sextavados das vias urbanas no município de Pedras de Maria da Cruz/MG.

#### **1. Regularização do subleito**

Raspagem e nivelamento do terreno com máquina motoniveladora (Patrol) com transporte de material para local previamente determinado pela Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz. Este serviço é destinado também à conformação da via compreendendo a movimentação de maciços com espessura até 10,0 cm em sistema de compensação com sacarificação, umedecimento, homogeneização e compactação, quando se fizer necessário. Será medido por metro quadrado executado.

**Obs:** Não será preciso serviço de execução de base e sub-base, com eventual necessidade de serviço de terraplanagem não especificado no projeto, será por conta do município a sua execução.

#### **2. Locação da Obra**

Consiste na marcação do meio fio e sarjetas no alinhamento da pista.

#### **3. Execução do colchão de areia**

Consiste na execução de base com material granular natural existente, englobando as tarefas de extração, carga, descarga, espalhamento. O colchão de areia terá espessura mínima de 06 cm. Não será remunerado o bota fora de material retirado.

#### **4. Fornecimento e assentamento dos blockets**

Os blockets são peças hexagonais em concreto pré-moldado, com dimensão igual a 30 cm de diâmetro, espessura igual a 08 cm e resistência de 25 Mpa. Serão assentados sobre o colchão de areia, efetuando o travamento natural e facilitando a saída de toda a água que cair sobre eles. Após o assentamento, será espalhada uma camada de areia sobre os blockets para penetrar nas juntas dos blocos propiciando o rejuntamento do sistema. Será medido por metro quadrado executado.

#### **5. Meio Fio de concreto**

Os meios fios serão executados em concreto, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Terão dimensões totais em centímetros de (12x16,7x35) cm (comprimento / altura / espessura) cravados a uma profundidade de 10 cm a partir do nível da sarjeta, alinhados e ancorados em vala devidamente escavada para tal fim. O alinhamento superior será constante de 10 cm. Será medido por metro linear de meio fio executado.

OBS: Nos cruzamento usar meio fio como travamentos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Praça Ernani Pereira, 291 - Centro - Cep: 39.492.000 - CNPJ nº 25.209.156/0001-08

Email: [Prefpedras@yahoo.com.br](mailto:Prefpedras@yahoo.com.br) - Tel: (38) 3622-4140

**PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS**



GOVERNO DO MUNICÍPIO  
Adm. COMPROMISSO COM O TRABALHO

## **6. Sarjeta**

A sarjeta será executada em concreto estrutural com fck não inferior à 20 Mpa, largura de 50 cm e espessura de 5 cm. Será executada em todo o perímetro da pavimentação com inclinação igual a 3,0 %. Será medido por metro linear de sarjeta executada.

## **7. Acessibilidade**

Será previsto rebaixamento de meio fio, após execução de passeio, ficara por conta do município a execução de rampa de acesso a deficiente físico.

Pedras de Maria da Cruz/MG, 17 de dezembro de 2019.

**CARLOS WAGNER GOMES MOTA**

**ENGENHEIRO CIVIL**